

Standardinstallation inkl. laddbox LIGHT – 6'495 kr inkl. moms * efter 50% ROT

- ❖ Installation av laddbox på vägg (Träfasad)
- ❖ Kabellängd max 8 meter (5G2,5) inkl. klamring
- ❖ 3 arbetstimmar inkl. restid
- ❖ Ny automatsäkring 3polig 16 A i elcentral eller fasadmätarskåp
- ❖ Körning ingår med 40km från närmsta depå T/R
- ❖ Inkoppling och idrifttagning av laddbox
- ❖ Max 1 väggenomföringar i gips/trä
- ❖ Garanti på installationen 2 år

Förutsättningar

- ❖ Gräv, schakt och återställning ingår ej
- ❖ Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej
- ❖ Hjälpmedel som exempelvis lift eller ställning ingår ej
- ❖ Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00

Priser inkl.moms

- ❖ Tillkommande arbetstid per påbörjad timme.....689kr/tim
- ❖ Tillkommande kabel 5G2,5mm². Pris/meter.....80kr/m
- ❖ Kabel 5G6mm². Pris/meter.....125kr/m
- ❖ Extra håltagning standard innervägg max 100mm.....100kr/st
- ❖ Extra håltagning standard yttervägg max 300mm.....180kr/st
- ❖ Höjning av huvudsäkring (inkl. för- & efteranmälan).....1500kr/st
- ❖ Kapsling (inomhus 4-modulers) för inkoppling och avsäkring av laddbox.....750kr/st
- ❖ Personskyddsbrytare (JFB Typ A).....875kr/st
- ❖ Kabelskydd på vägg (krävs vid tegel eller putsfasad).....175kr/m
- ❖ Tillkommer för mil utöver de 60 km som ingår i avtalet
- ❖ Totalkostnad/mil inklusive bilkostnad och restid.....65kr/mil

Tillkommande arbete eller mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår i standard installationen -STANDARD sker på löpande räkning och enligt gällande prislista.

* Vi erbjuder även ett rörligt pris på våra installationer. Om ditt arbete skulle vara betydligt mindre omfattande kan vi även erbjuda hela installationen på löpande räkning. Då debiteras du alltid enligt löpande räkning utifrån faktisk materialåtgång och tid. Vi räknar då med ett påslag om 15% på faktiska installationskostnaden. Kontakta oss på Skårebo för en konsultation innan du beställer din installation.

Merkostnader vid mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation faktureras och betalas av slutkund i samband med slutavräkning efter utförd installation. Du som kund ska vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande.

Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna standardinstallation.